

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Obec Bohutín**

se sídlem: Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín
zastoupený: Ladislavem Turkem, starostou obce
IČ: 00241946
bankovní spojení:

„dále jen objednatel“

a

Zhotovitel: **Kompakt Příbram spol. s r.o.**

se sídlem: Gen. R. Tesaříka 125, Příbram I
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Váňa, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických : Ing. Miloslav Váňa, jednatel společnosti

IČ: 42726611

DIČ: CZ42726611

bankovní spojení: GE Money Bank Příbram, č.ú. 13901-684/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6896

„dále jen zhotovitel“

II. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Předmětem smlouvy je provedení kompletní dodávky prací na stavbě:
„ Chodník a cyklostezka Bohutín – Příbram I. etapa novostavby chodníku“.

1. Místo plnění: k. ú. Bohutín, Vysoká Pec, silnice I/18, parc.č. 808/1, 311/1, 313/1, kraj Středočeský
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace, zpracované v prosinci 2015 společností ASPIRA, projekční ateliér, Nám. Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2016
3. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě na základě zápisů ve stavebním deníku. Technické změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku.
4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
5. Objednatel se zavazuje, že zajistí všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla včetně dopravně-inženýrského opatření (DIO).

III. **ROZSAH PLNĚNÍ**

1. Rozsah plnění je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou v prosinci 2015 společností ASPIRA, projekční ateliér, Nám. Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2016 která je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV. **LHŮTA PLNĚNÍ**

Zahájení stavby: 04/2016

Dokončení stavby: 09/2016

Doba plnění zakázky od předání staveniště po předání stavby činí 150 kalendářních dní.

V. **CENA DÍLA**

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky ze dne 2.3.2016 , která tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí:

Stavební náklad bez DPH	5.406.216,-	Kč
DPH (účtována v souladu se zákonem 21%)	1.135.305,-	Kč
Stavební náklad s DPH	6.541.522,-	Kč

Nabídková cena může být dále měněna o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo zadavatelem dodatečně požadovaných prací (víceprací).

Cena případných víceprací bude stanovena vzájemnou dohodou pověřeného pracovníka zadavatele a pověřeného pracovníka zhotovitele s ohledem na jednotkové ceny nabídky zhotovitele.

Veškeré vícepráce musí být písemně projednány se zadavatelem před jejich provedením včetně jejich finančního ocenění, jinak na ně bude pohlíženo tak, jako by nebyly provedeny.

2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je jako Příloha č. 1 nabídkový rozpočet, tj. oceněné výkazy výměr. Neoceněné výkazy výměr jsou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel se nesmí jakkoliv pokoušet narušit integritu zadavatelem předložených souborů za účelem jakýchkoliv změn v jejich obsahu.

3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami na základě soupisu provedených prací potvrzeného zástupcem zhotovitele, jehož originál je nedílnou přílohou faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání díla - daňovým dokladem na adresu objednatele uvedenou v čl.I této smlouvy. Faktury bude objednatel hradit do výše 90 % plnění, zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zapsaných při převjímacím řízení

VI. **PRÁVA A POVINNOSTI OBOU SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem do stavebního deníku.
2. Objednatel zajistí po dobu výstavby výkon odběratelského stavebního dozoru.
3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastnit se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti, odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště).
5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
6. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavby zabezpečuje zhotovitel.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po předání díla objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje vycházet ze zpracované projektové dokumentace stavby / viz. čl.III. této smlouvy/. Případné změny a odlišnosti neprodleně projedná se zástupcem objednatele vykonávajícím odběratelský stavební dozor.

VII. **DODÁNÍ DÍLA**

1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části.
2. Provedení eventuelních víceprací objednaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a na něž byl následně uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem dodatek této smlouvy.
3. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII. **ZÁRUKA ZA PROVEDENÉ PRÁCE**

Poskytnutá záruka na kvalitu a jakost prací činí 66 měsíců od předání díla.

IX. **VADY DÍLA**

1. Zjistí-li objednatel v době trvání záruční lhůty uvedené v bodě IX. vadu díla, bez odkladu uplatní odstranění této vady písemnou formou u zhotovitele.
2. Nebude-li dohodnuto jinak, platí jako limitní lhůta odstranění 30 kalendářních dnů.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 30 dnů po obdržení ohlášené vady objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
4. Prokáže-li se, že objednatel ohlásil vadu neoprávněně, tzn. že jím ohlášená vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil prokazatelně nevhodným užíváním objednatele apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

X. **PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům této smlouvy.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

XI. **PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

Objednatel bude zhotoviteli poskytovat platby za práce provedené v měsíčních obdobích na základě oboustranně odsouhlaseného objemu provedených prací a dodávek se splatností 30 dnů od doručení faktury. Po předání díla bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dní.

XII. **SMLUVNÍ POKUTY**

Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení s plněním díla čl. IV. této smlouvy a to 5.000,- Kč za každý den prodlení.

b) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu:

- 0,2% za každý den prodlení s opožděným placením faktury ve lhůtách dle čl. XI, odst. 1. a 2.

XIII. **ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.


2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.


3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Příbrami, dne 7.4.2016

V Bohutíně, dne 8.4.2016


Zhotovitel: Kompakt Příbram, s r.o.
Ing. Miloslav Váňa, jednatel společnosti


Objednatel: obec Bohutín
Ladislav Turek, starosta obce



Kompakt Příbram
spol. s r.o.
Gen. R. Tesaříka 125
261 01 Příbram I

- 2 -

OBEC BOHUTÍN
Vysoká Pec 140
262 41 Bohutín
Tel.: 318 676 224
IC: 00241946 ②

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Chodník a cyklostezka Bohutín-Příbram	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Chodník a cyklostezka v Bohutíně	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Bohutín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Aspira Příbram	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 131 972
Z	Montáž celkem 0	Zabezpečení provozu a průjezdu při realizaci 65 986
R	HSV celkem 5 142 272	Zařízení staveniště 65 986
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 5 142 272	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 5 142 272	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 5 406 216	VRN celkem 263 944
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
M.Hummelová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
08.12.15	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	5 406 216 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 406 216 Kč
DPH	21 % činí :	1 135 305 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 541 522 Kč

Poznámka :

Rozpočet byl zpracován na základě projektu projekčního atelieru ASPIRA Příbram ze srpna 2009 . DPH bude stanovena podle platných předpisů v době realizace .

Stavba :	<i>Chodník a cyklostezka v Bohutíně</i>
Objekt :	<i>Chodník a cyklostezka Bohutín-Příbram</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 154 318	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	23 000	0	0	0	0
5	Komunikace	2 025 530	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 477 539	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	112 892	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	162 234	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	186 759	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	5 142 272	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	131 972		5 142 272	131 972
Zabezpečení provozu a průjezdu při realizaci	65 986		5 142 272	65 986
Zařízení staveniště	65 986		5 142 272	65 986
CELKEM VRN				263 944

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník a cyklostezka v Bohutíně
Objekt :	Chodník a cyklostezka Bohutín-Příbram

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10km, uložení 1132*0,15*0,75	m3	127,35 127,35	642,00	81 758,70
2	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 uložení výkop v místě stavby pro zásyp 1132*0,2*0,25	m3	56,60 56,60	642,00	36 337,20
3	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	56,60	347,00	19 640,20
4	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	126,56	255,00	32 272,80
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	162,50	22,00	3 575,00
6	123 10-0010.RAA	Nový odvodňovací příkop v hor 1-4 terén úprava	m	54,00	455,00	24 570,00
7	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 132,00	17,00	19 244,00
8	181 30-0010.RAA	Rozprostření ornice a vytěžené zeminy v rovině tl.15 cm, osetí trávou 1152*0,5	m2	576,00 576,00	36,00	20 736,00
9	132 20-0019.RBo	Zemní práci pro kanalizaci- viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	916 184,51	916 184,51
	Celkem za	1 Zemní práce				1 154 318,41
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
10	460 92-1102.R00	Zaměření a vytyčení trasy chodníku	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
11	119 00-0009.RH	Dočasná zajištění instalací- viz samostat.rozpočet ochrana před poškozením ,kabely,prostupy,potrubí -zemní práce pro kanalizaci	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				23 000,00
Díl: 5		Komunikace				
12	577 00-0002.RA0	Komunikace s ABS krytem vč pdkladních vrstev rozšíření zálivu pro zastávku,napojení komunikací	m2	182,00	1 483,00	269 906,00
13	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m vč dodávky geotextilie silniční	m2	1 132,00	69,00	78 108,00
14	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl.100 mm vyrovnávací vrstva	m2	1 132,00	108,00	122 256,00
15	564 76-1111.R00	Ochranná vrstva z kameniva drc vel.32-63 mm tl 200 mm	m2	1 132,00	181,00	204 892,00
16	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	15,00	467,00	7 005,00
17	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	55,00	562,00	30 910,00
18	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do10 cm 2x5	m2	25,00	562,00	14 050,00
19		Dlažba z kamene vč lože z kamene - úpravy u výjezdů a plotu	m2	124,60	1 625,00	202 475,00
20	599 14-2111.R00	Úprava zálivky styčné spáry modifikovanou emulzí navázání komunikace	m	318,00	122,00	38 796,00
21	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou vč obrubník parkový 50/5/25 mm	m	468,50	303,00	141 955,50
22	917 73-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 vč obrubník silniční 100/15/25	m	91,00	357,00	32 487,00
23	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč obrubník silniční 100/15/25	m	602,00	366,00	220 332,00
24	919 79-4441.R00	Úprava ploch kolem ulič vpustí a šachet asf.plocha a dlažba	kus	17,00	1 240,00	21 080,00
25	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad písek 4 cm dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	1 022,50	445,00	455 012,50
26	591 10-0020.RAB	Chodník z dlažby zámkové, podklad písek 4 cm dlažba červená tloušťka 6 cm	m2	5,50	531,00	2 920,50
27	591 10-0020.RBo	Chodník z dlažby zámkové, podklad písek 4 cm dlažba reliéfní hmatová např Best	m2	98,50	819,00	80 671,50
28	596 10-0030.RBo	Chodník z dlažby reliéfní např Best plocha umělé vodící linie š 400 mm s podélnou dráž	m2	5,50	819,00	4 504,50
29	599 43-2111.R00	Doplnění obsypu z lomového kamene kam.těženým podél zdi	m2	218,00	181,00	39 458,00
30	919 41-1111.R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,00	12 030,00	24 060,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodník a cyklostezka v Bohutíně
Objekt :	Chodník a cyklostezka Bohutín-Příbram

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	899 33-1111.R00	Výšková úprava u nového přechodu pro chodce u odboček	kus	18,00	1 925,00	34 650,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 025 529,50
Díl: 8		Trubní vedení				
32	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00	1 620,00	12 960,00
33	871 35-3129.RBo	Kanalizace z trub z tvrdého PVC vč šachet a vpustí - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 464 579,00	1 464 579,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 477 539,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	915 70-1111.R00	Vodorovné značení z nátěr. hmot, stopčáry atd. vč předznačení	m2	134,80	170,00	22 916,00
35	915 71-1112.R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	693,00	48,00	33 264,00
36	915 49-2111.R00	Dopr. pásy z desek z bílého betonu úpravy přechodů pro nevidomé	m	25,50	610,00	15 555,00
37	914 50-1111.R00	Osazení svislé dopr.značky vč dodávky značky	kus	8,00	3 250,00	26 000,00
38	919 73-1123.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	329,50	46,00	15 157,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				112 892,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	82,00	810,00	66 420,00
40	113 10-7143.R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	86,00	443,00	38 098,00
41	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 10000 m	t	7,28	830,00	6 042,40
42	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,28	1 098,00	7 993,44
43	169 90--000.1 R	Poplatek za skládku suti	t	7,28	6 000,00	43 680,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				162 233,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 118,32	167,00	186 759,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				186 759,44

Novostavba chodníku a cyklostezky Bohutín - Příbram

k.ú. Bohutín, silnice II/18

SO-03: Dešťová kanalizace

SOUHRN:

A B	Vedení trubní - dešťová kanalizace Zemní práce					1 464 579,00 Kč		
						916 184,51 Kč		
						2 380 763,51 Kč		
Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
A		Trubní vedení - dešťová kanalizace						
1.		Dod. a montáž potrubí SN 8 PVC KG DN 200	m	198	293,00	58 014,00		
2.		Dtto, DN 250	m	59	397,00	23 423,00		
3.		Dtto, DN 300	m	282	525,00	148 050,00		
4.		Dtto, DN 400	m	202	828,00	167 256,00		
5.		Dtto, DN 500	m	96	1150,00	110 400,00		
6.		Montáž tvarovek jednoosých DN 200	ks	38	209,00	7 942,00		
7.		Dtto, DN 250	ks	1	232,00	232,00		
8.		Montáž tvarovek odbočných DN 200	ks	1	346,00	346,00		
9.		Dtto, DN 250	ks	4	383,00	1 532,00		
10.		Dtto, DN 300	ks	23	524,00	12 052,00		
11.		Dtto, DN 400	ks	12	730,00	8 760,00		
12.		Dtto, DN 500	ks	8	802,00	6 416,00		
13.		Tvarovky PVC KG: koleno 45° DN 200	ks	38	133,00	5 054,00		
14.		Dtto, DN 250	ks	1	342,00	342,00		
15.		Tvarovky PVC KG: koleno 45° DN 200	ks	38	133,00	5 054,00		
16.		Dtto, DN 250	ks	1	342,00	342,00		
17.		Dtto, odbočka 45° DN 200/200	ks	1	243,00	243,00		
18.		Dtto, DN 250/200	ks	4	544,00	2 176,00		
19.		Dtto, DN 300/200	ks	22	1328,00	29 216,00		
20.		Dtto, DN 300/250	ks	1	1924,00	1 924,00		
21.		Dtto, DN 400/200	ks	12	2292,00	27 504,00		
22.		Dtto, DN 500/200	ks	8	5280,00	42 240,00		
23.		Revizní šachta z beton. prefabrikátů DN 1000	kpl	16	16000,00	256 000,00		
24.		Revizní šachta plastová DN 400	kpl	28	5200,00	145 600,00		
25.		Uliční vpust' z beton. prefabrikátů s litinovou obrubníkovou kanálovou vpustí	kpl	18	8600,00	154 800,00		
26.		Dtto, s klasickou mříží	kpl	3	6000,00	18 000,00		
27.		Zřízení horské vpusti	kpl	2	14800,00	29 600,00		
28.		Odvodňovací žlab	m	12	3726,00	44 712,00		
29.		Pročištění stávajících propustků	m	38	627,00	23 826,00		
30.		Zkouška těsnosti	m	837	29,00	24 273,00		
31.		Přesun hmot	kpl	1	74750,00	74 750,00		
32.		Geodetické zaměření	kpl	1	23000,00	23 000,00		
33.		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	11500,00	11 500,00		
						1 464 579,00		
B		Zemní práce						
1.		Dočasné zajištění potrubí	m	40	298	11 920,00		
2.		Dtto, kabelů	m	40	190	7 600,00		
3.		Hloubení rýh v hornině 4	m3	815	342	278 730,00		
4.		Příplatek za lepivost	m3	272	18	4 896,00		
5.		Pažení	m2	746	62	46 252,00		
6.		Odstranění pažení	m2	746	32	23 872,00		
7.		Vodorovné přemístění výkopku	m3	252	287	72 324,00		
8.		Nakládání výkopku	m3	252	55	13 860,00		
9.		Uložení sypaniny na skládku	m3	252	65	16 380,00		
10.		Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	563	190	106 970,00		
11.		Lože a obsyp potrubí pískem	m3	252	850	214 200,00		
12.		Přesun hmot	t	476,5	167	79 580,51		
13.		Vytýčení stávajících sítí	kpl	1	22000,00	22 000,00		
14.		Převzetí a předání staveniště, koordinace	hod.	80	220,00	17 600,00		
						916 184,51		

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci.

Uchazeč má povinnost přezkontrolovat výkaz výměr a případné opomenuté položky ocenit.

K.Ševr